

ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание услуг строительной лабораторией S. A. "Promstroi-Grup"

№ п/п	Наименование услуг	Единица измерения	Стоимость, в леях без НДС
1.	Испытание бетонной смеси: а) объемный вес б) осадка конуса	проба-5 кг проба-15 кг	120-00 180-00
2.	Испытание бетонных кубов на прочность (определение марки) 100 мм x 100 мм x 100 мм	1 проба- 2 кубика	60-00
3.	Испытание бетонных кубов на прочность (определение марки) 150 мм x 150 мм x 150 мм	1 проба- 2 кубика	80-00
4.	Испытание растворных кубов на прочность (определение марки) 70,7 мм x 70,7 мм x 70,7 мм	1 проба-3 кубика	60-00
5.	Испытание заполнителей для бетона: а) песок - полный анализ песок - модуль крупности песок – отмучивание б) мулуза – гран. состав, влажность в) щебень - полный анализ щебень - марка	1 проба-15 кг 1 проба-10 кг 1 проба-3 кг 1 проба-10 кг 1 проба-20 кг 1 проба-5 кг	420-00 250-00 180-00 350-00 450-00 250-00
6.	Определение объёмной массы строительных материалов	Пробы разные	60-00
7.	Испытание стеновых материалов (котельца, фортана): а). полный анализ б). прочность (марка) в). объемный вес г). геометрические размеры	1 проба-25 шт. 1 проба-10 шт. 1 проба-5 шт. 1 проба-10 шт.	800-00 450-00 200-00 80-00
8.	Испытание гипсового вяжущего: а). полный анализ (отбор проб, гран. состав, сроки схватывания, нормальная густота) б). прочность по субподряду	1 проба-5 кг 1 проба- 3кг	400-00 150-00
9.	Испытание сухих смесей: а). полный анализ (отбор проб, влажность, гран. состав, сроки схватывания, нормальная густота) б). прочность по субподряду	1 проба-5 кг 1 проба- 3 кг	400-00 150-00
10.	Испытание прочности тротуарной плитки	1 проба-6 шт.	380-00
11.	Испытание бетона неразрушающим методом контроля (НМК) – молотком Кашкарова	1 конструкция 2 пробы	400-00
12.	Испытание грунта: а) выезд на объект и отбор проб б) влажность, объемный вес, плотность	1 проба в шурфе	250-00 120-00
13.	Испытание прочности на растяжение металлов, сварных соединений	1 проба- 3 стержня	150-00
14.	Проверка и оформление документов на объекте		120-00
15.	Отбор проб на стройплощадке		80-00
16.	Хранение образцов в камере вызревания	1 проба в сутки	35-00
17.	Корректировка бетонных и растворных смесей	1 подбор	600-00
18.	Разработка инструкций		450-00
19.	Консультация по контролю качества, отбору проб на объекте, доставке и хранению		150-00